
(naziv ponuditelja)

(sjedište i adresa)

(OIB ponuditelja)

_____ 2024. godine
(datum)

TROŠKOVNIK
rekonstrukcija PKT Tenis centar Osijek

red. broj	vrsta radova	jedinica mjere	količina	jedinična cijena	UKUPNO
-----------	--------------	----------------	----------	------------------	--------

OPĆI NAPUTCI

Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se pravila struke i uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.

Osim toga, izvođač je obavezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima.

U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene.

Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača. Ponuda obuhvaća sve radove koji su neophodni za izvedbu određenih radova, uključujući i čišćenje gradilišta nakon obavljanja istih. Za sve radove za koje je potrebna skela, ista je uračunata u svaku stavku, te se radovi na skelama, posebno ne obračunavaju.

01. GIPSERSKI RADOVI

01.01. Izrada i montaža spuštenog stropa Dobava materijala i izrada spušenog stropa	m ²	60.00
---	----------------	-------

01.02. Izrada i montaža pregradnog zida Dobava materijala i izrada pregradnih zidova debljine	m ²	80.00
--	----------------	-------

UKUPNO 01: GIPSERSKI RADOVI 0.00

02. KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI

02.01. Postava poda - vinil Dobava i montaža podne obloge iz ploča vinila po	m ²	62.00
---	----------------	-------

02.02. Zidne keramičke pločice Dobava i montaža zidnih keramičkih pločica prema	m ²	170.00
--	----------------	--------

UKUPNO 02: KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI 0.00

03. SOBOSLIKARSKI RADOVI

03.01. Bojanje zidova i stropova Bojanje žbukanih zidova i žbukanih stropova i stropova od gips-kartonskih ploča poludisperzivnim bojama. Stavkom su obuhvaćene sljedeće faze rada: zaštita površina koje se ne bojaju folijom, čišćenje površine od prašine, dvokratno bojanje poludisperzivnim bojama, te čišćenje prostorije od ostataka boje. U cijeni sav rad i materijal potreban za izvršenje do potpune gotovosti.	m ²	330.00
---	----------------	--------

03.02. Bojanje zidova - dekorativno Bojanje zidova poludisperzivnim bojama u dekorativnoj tehnici prema nacrtu. Stavkom su obuhvaćene sljedeće faze rada: zaštita površina koje se ne bojaju folijom, čišćenje površine od prašine, dvokratno bojanje poludisperzivnim bojama, te čišćenje prostorije od ostataka boje. U cijeni sav rad i materijal potreban za izvršenje do potpune gotovosti.	m ²	55.00
---	----------------	-------

03.03. Obloga zida - letvice Obloga zida letvicama prema projektu. Boja materijala uzorak svjetlog hrasta. U cijenu uključen sav rad i materijal uključujući i pripremu podloge i eventualno potrebnu potkonstrukciju.	m ²	25.00
---	----------------	-------

UKUPNO 03: SOBOSLIKARSKI RADOVI 0.00

04. OPREMA

04.01. Dobava niske stolice Dobava niske plastične stolice s nogama u dekoru drveta, standardnih dimenzija u svemu prema vizualizaciji.	kom	20.00
--	-----	-------

04.02. Dobava barske stolice Dobava visoke barske stolice, standardnih dimenzija u svemu prema vizualizaciji.	kom	9.00
--	-----	------

04.03. Izrada i dobava okruglog stola Dobava okruglog stola promjera 70 cm, visine 72-75 cm. Noga stola centralna iz metala u antracit boji, gornja ploha dekor drvo, u svemu prema vizualizaciji.	kom	5.00
---	-----	------

04.04. Izrada i dobava vješalice	kom	1.00
----------------------------------	-----	------

	Dobava metalne vješalice za odjeću u svemu prema vizualizaciji.		
04.05.	Obloga radijatora Izrada i montaža obloge radijatora od HPL ploča s otvorima za zrak u svemu prema vizualizaciji. U stavci rad, materijal i montaža, sve do potpune gotovosti u svemu prema vizualizaciji.	kom	4.00
04.06.	Izrada i ugradnja metalne konstrukcije s rasvjetom Izrada i montaža metalne konstrukcije s rasvjetom u svemu prema vizualizaciji. U stavci rad, materijal i montaža, sve do potpune gotovosti u svemu prema vizualizaciji.	kom	1.00
04.07. Izrada i ugradnja pulta (shema 1)	Izrada i ugradnja polica, prema nacrtima i vizualizaciji. Sve iz čeličnih kvadratnih bojanih profila 20/20 mm. Polica se vijčano učvršćuje u zid. U stavci rad, materijal i montaža, sve do potpune gotovosti u svemu prema vizualizaciji.	kompl	1.00
04.08. Izrada i ugradnja pulta (shema 2)	Izrada i ugradnja pulta, prema nacrtima i vizualizaciji. Namještaj u boji imitacije drveta se izvodi iz iverala u debljinama 18 mm / 36mm. Sve mjere potrebno je provjeriti na licu mjesta. Sve šarke / ladice trebaju imati mehanizme za zaustavljanje (usporivače). U stavci rad, materijal i montaža, sve do potpune gotovosti u svemu prema vizualizaciji.	kompl	1.00
04.09. Izrada i ugradnja viseće police (shema 3)	Izrada i ugradnja viseće police za biljke i rasvjetu, prema nacrtima i vizualizaciji. Sve iz čeličnih kvadratnih bojanih profila 20/20 mm. Polica se vijčano učvršćuje u strop. U stavci rad, materijal i montaža, sve do potpune gotovosti u svemu prema vizualizaciji.	kom	1.00
04.10. Izrada i montaža stola (shema 4)	Izrada i ugradnja stola 230*60cm, visine 110 cm, sve prema nacrtima i vizualizaciji. Sve iz iverala u dekoru drveta. Polica se vijčano učvršćuje u strop. U stavci rad, materijal i montaža, sve do potpune gotovosti u svemu prema vizualizaciji.	kom	1.00
04.11. Izrada i ugradnja police stola (shema 5)	Izrada i ugradnja polica dim. 40*40*230 cm, prema nacrtima i vizualizaciji. Sve iz iverala u antracit boji. Polica se vijčano učvršćuje u zid. U stavci rad, materijal i montaža, sve do potpune gotovosti u svemu prema vizualizaciji.	kom	4.00
04.12. Izrada i ugradnja police stola (shema 6)	Izrada i ugradnja polica dim. 150*40*230 cm, prema nacrtima i vizualizaciji. Sve iz iverala u antracit boji. Polica se vijčano učvršćuje u zid. U stavci rad, materijal i montaža, sve do potpune gotovosti u svemu prema vizualizaciji.	kom	1.00
04.13. Izrada i ugradnja police stola (shema 7)	Izrada i ugradnja polica dim. 220*40*230 cm, prema nacrtima i vizualizaciji. Sve iz iverala u antracit boji. Polica se vijčano učvršćuje u zid. U stavci rad, materijal i montaža, sve do potpune gotovosti u svemu prema vizualizaciji.	kom	1.00

04.14. Izrada i ugradnja klupe (shema 8)	kom	2.00
Izrada i ugradnja polica dim. 220*40*230 cm, prema nacrtima i vizualizaciji. Sve iz iverala u antracit boji. Polica se vijčano učvršćuje u zid. U stavci rad, materijal i montaža, sve do potpune gotovosti u svemu prema vizualizaciji.		

UKUPNO 04: OPREMA	0.00
--------------------------	------

05. STOLARSKI RADOVI

05.01. Unutrašnja vrata 80*215 cm	kom	10.00
Dobava i ugradnja unutrašnjih sobnih zaokretnih punih vrata. Vratno krilo od kartonskog saća obrađeno laminatom u ružičastoj boji (Baumit color code - 0526), dovratnik u boji krila. Ručka u mat aluminij izvedbi. Mehanizam za zaključavanje bez ključa sa unutarnje strane vrata. Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputama proizvođača. U cijenu uključen sav rad i materijal do potpune gotovosti.		
05.02. Unutrašnja vrata 80*215 cm	m ²	2.00
Dobava i ugradnja unutrašnjih sobnih zaokretnih punih vrata. Vratno krilo od kartonskog saća obrađeno laminatom u ružičastoj boji (Baumit color code - 0526) i plavoj boji (Baumit color code - 0701), dovratnik u boji krila. Ručka u mat aluminij izvedbi. Mehanizam za zaključavanje bez ključa sa unutarnje strane vrata. Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputama proizvođača. U cijenu uključen sav rad i materijal do potpune gotovosti.		

UKUPNO 05: STOLARSKI RADOVI	0.00
------------------------------------	------

REKAPITULACIJA

UKUPNO 01: GIPSERSKI RADOVI	0.00
UKUPNO 02: KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI	0.00
UKUPNO 03: SOBOSLIKARSKI RADOVI	0.00
UKUPNO 04: OPREMA	0.00
UKUPNO 05: STOLARSKI RADOVI	0.00
UKUPNO:	0.00
PDV (25%)	0.00
SVEUKUPNO S PDV-om:	0.00

M.P.

(ime, prezime i potpis direktora ili dr. ovlaštene osobe)