
(naziv ponuditelja)

(sjedište i adresa)

(OIB ponuditelja)

2026. godine
(datum)

TROŠKOVNIK

postavljanje keramičkih pločica

red. broj	vrsta radova	jedinica mjere	količina	jedinična cijena	UKUPNO
	UNUTARNJI BAZEN				
1	Skidanje postojeće podne keramike na okolišu bazena te odvoz smeća	m2	175.00		
2	Poravnavanje podloge okoliša ljepilo + žbuka te fino gletanje ljepilom	m2	209.00		
3	Hidroizolacija poda bazena dvokomponentnom hidroizolacijom u dva sloja	m2	490.00		
4	Opločenje podova keramičkim pločica 12,5*25cm u ljepilu, protukliznost R 11-12 .Fugirano epoksid fug masom	m2	250.00		
5	Izrada ruba bazena zaobljenog oblika između prelivnog kanala i okoliša keramičkim pločicama , fugirano epoksid fugom	m	120.00		
6	Izrada dilatacionih traka na svim dilatacijama, te spoj zid-pod	m	1120.00		
	VANJSKI BAZEN				
7	Opločenje stepenica, gazište i čelo, keramičkim pločicama 42*61 cm	m	42.00		
8	Ugradnja radijalnih elemenata na rub gazišta u plavoj boji	m	42.00		
9	Skidanje postojeće keramike s povišenog dijela bazena i hidroizolacija podloge	m2	32.00		
10	Opločenje iste površine keramičkim pločicama 25*12,5 u ljepilu fugirano epoksid fugom	m2	32.00		
11	Sanacija poda + hidroizolacija	m2	27.00		
12	Sanacija poda keramičkim pločicama 25*12,5 u ljepilu - paušalno	m2	25.00		

M.P.

(ime, prezime i potpis direktora ili dr. ovlaštene osobe)