

(naziv ponuditelja)

(sjedište i adresa)

## TROŠKOVNIK SANACIJE PARKETA U ŠD JUG

| PODOPOLAGAČKI RADOVI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jed. mjera | Količina | Cijena bez PDV-a |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------|
| 1.                   | Demontaža i ponovna montaža sportske opreme. Svu demontažu izvesti pažljivo da se ne ošteti oprema i parket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kom        | 20,00    |                  |
|                      | - švedske ljestve<br>- razvlačne tribine sa odvozom na privremeno mjesto koje odredi korisnik do 50m udaljeno.<br>Tribine u segmentima koji se sastoji od 5 reda duljine 6,00 m.<br>Prilikom demontaže obavezno fotografirati sve dijelove i faze demontaže. Zapisnički evidentirati oštećene dijelove (mehanizam, okov, nosače, kotače ) te zamijeniti iste (isti nisu obuhvaćeni ponudom).                                                                                                                                                       | kom        | 6,00     |                  |
| 2.                   | Demontaža masiv hrast parketa 500/60/21 mm na oštećenim / rastresenim dijelovima dvorane, demontirani parket se vraća (postava u "riblju kost"). Cijenom obuhvaćena izmjena gipke podkonstrukcije kao postojeća ili elastičnim dvostrukim nosačem dim. 62x17+21 mm sa elastičnom gumom između, te "blind" poda dim.17x100 zaštićenog fungicidno insekticidnim premazom.<br>Popravak izvesti prema pravilima struke i zahtjevima za parket prema:<br><b>HRN EN 14904.</b> Ukupna visina parketa je 26 cm sa izolacijom EPS ( 25 kg/m3 ) deb. 15 cm. |            |          |                  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kom        | 8,00     |                  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kom        | 4,00     |                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                         |
| 3. | Izmjena cijevi podnog grijanja u svemu kao postojeće Reflon Pex full net 20x2,0 (dva kruga po 120 m'). Cijenom obuhvaćena izmjena i dvojnih Alu tacni za podno grijanje dim. 250 x 490, te izmjena spojnih ventila u razdjelnom ormariću. Prije izmjene potrebno je isprazniti cijeli sistem podnog grijanja, te po izmjeni cijevi iste natlačiti i izvršiti tlačnu probu. | m'             | 95,00                   |
| 4. | Pregled razdjelnika za podno grijanje sa svim pripadajućim spojnim elementima, te eventualna zamjena (ugrađene ventile, top ventil za svaki krug, ispusni i odzračni ventil, regulacijsku stanicu i sobni termostat).                                                                                                                                                      | kompl          | 1,00                    |
| 5. | Pažljiva demontaža postojećeg parketa masiv hrast 500/60/21 mm u cijeloj dvorani. Nakon skidanja parketa pregledava se postojeća potkonstrukcija i vrši zamjena "blind" poda, oštećenih dijelova. Nakon popravka skinuti parket se vraća na potkonstrukciju lijepljenjem i kovanjem.                                                                                       | m2             | 1.390,00                |
| 6. | Dobava i postava pojačanja. Prilikom postave pojačanja izvršiti pažljivu demontažu cijevi podnog grijanja, alu tacni i izolacije jer se iste vraćaju nakon ugradnja pojačanja. Pojačanja se izvode u dijelovima:<br>- košarkaškog reketa<br>- odbojke uz mrežu<br>- izvlačne tribine                                                                                       | m2<br>m2<br>m2 | 40,00<br>25,00<br>80,00 |
| 7. | Dobava i postava novog hrastovog parketa i klase dimenzija i karakteristika u svemu kao postojeći. Postavu izvršiti kovanjem i lijepljenjem elastičnim ljepilom na pripremljenu potkostrukciju. Ljepilo za parket koje podržava podno grijanje, a sve prema <b>HRN EN 14904</b> .                                                                                          | m2             | 70,00                   |
| 8. | Brušenje parketa, kitanje, gletanje, međufazno brušenje, te priprema za lakiranje protukliznim lakom za športske dvorane ( 3x ) prema potrebitom zahtjevu                                                                                                                                                                                                                  |                |                         |

|     |                                                                                                                                                                       |    |          |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|
|     | prema <b>HRN EN 14904.</b>                                                                                                                                            | m2 | 1.390,00 |  |
| 9.  | Izvlačenje linija igrališta ( tri osnovna igrališta ) za rukomet, odbojku i košarku. Linije se izvlače prije nanošenja zadnjeg sloja laka za športske dvorane.        | m' | 550,00   |  |
| 10. | Nakon završetka postavljanja parketa, iscrtavanja linija i završnog lakiranja isti se čisti sredstvom za održavanje sportskog drvenog poda prema <b>HRN EN 14904.</b> | m2 | 1.390,00 |  |
| 11. | Demontaža soklova u sportskoj dvorani, te montaža istih po završetku lakiranja dvorane.                                                                               | m' | 175,00   |  |
| 12. | Demontaža diletacijskih "T" lajsni ( spoj dva različita poda ), te montaža istih po završetku lakiranja športske dvorane.                                             | m' | 20,00    |  |

**UKUPNO:**

**PDV :**

**SVEUKUPNO:**

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

MP

\_\_\_\_\_  
(potpis direktora ili druge  
ovlaštene osobe)