

TROŠKOVNIK

Rekonstrukcija filterske stanice na bazenskom kompleksu Copacabana

Rekonstrukcija filterske stanice za filtraciju bazenske vode na kompleksu Copacabana uključuje izmjenu i dopunu filterskog medija radi poboljšanja kvalitete filtrirane bazenske vode.

Rekonstrukcija PVC cjevovoda radi efikasnijeg sustava pranja i filtracije multimedijских filtera.

Postojeće pješčane filtere potrebno je modernizirati, a filtersku ispunu nadopuniti visokokvalitetnim multimedijским filterskim materijalom u svrhu uklanjanja organskog opterećenja i nusprodukata nastalih korištenjem kemijske dezinfekcije bazenske vode (povećanih količina kloroamina i THM u bazenskoj vodi).

Rekonstrukcija PVC cjevovoda i armature radi učinkovitijeg pranja pješčane ispune, profila DN200 na liniji filtracije i dezinfekcije bazenske vode.

Mutnoća i kemijski sastav vode nakon izlaska iz pješčanih filtera mora biti pogodna za tretiranje UV zračenjem.

Rbr.	Opis	Količ.	Jed.cijena	Iznos
1.	Doprema i ugradnja filterskog multimedijskog materijala u tri postojeća filtera na filtraciji bazenske vode olimpijskog bazena. - Filterski materija aktivni ugljena – antrazit granulacije 1,4 – 2,5 mm , visina nasipa filterskog sloja 300 mm	lit.3000		
2.	Doprema i ugradnja PVC cjevi i armature za rekonstrukciju PVC cjevovoda za olimpijski bazen unutar filter stanice: - Rekonstrukcija PVC cjevovoda i armature DN 200 ugradnjim T-kom. , koljena 90° , spojnica i leptir ventila	kompl.1		
3.	Doprema i ugradnja filterskog multimedijskog materijala u tri postojeća filtera na filtraciji bazenske vode bazena za neplivače . - Filterski materija aktivni ugljena – antrazit granulacije 1,4 – 2,5 mm , visina nasipa filterskog sloja 300 mm	lit.3000		
4.	Doprema i ugradnja PVC cjevi i armature za rekonstrukciju PVC cjevovoda za bazen za neplivače unutar filter stanice: Rekonstrukcija PVC cjevovoda i armature DN 200 ugradnjim T-kom. , koljena 90° , spojnica i leptir ventila	kompl.1		
5.	Izrada dokumentacije izvedenog stanja	kompl.1		
6.	Izrada uputa za rukovanje i obuka radnika za korištenje ugrađene opreme.	kompl.1		

UKUPNO.....

PDV (25%).....

SVE UKUPNO.....

Datum:

Potpis odgovorne osobe:

M.P.