

TROŠKOVNIK
IZGRADNJA TOALETA I TUŠEVA NA RC COPACABANA

R.B.	NAZIV STAVKE	KOLIČINA	J.MJ.	J. CIJENA	UKUPNO
1. ZEMLJANI RADOVI					
1.	strojni iskop humusnog sloja sa odvozom na deponiju	13	m3		0,00
2.	kombinirani, strojno ručni iskop temelja sa odvozom na deponiju	10	m3		0,00
3.	dobava i razastiranje tamponskog sloja šljunka	13	m3		0,00
			UKUPNO		0,00
2. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI					
1.	betoniranje temelja i temeljnih stopa, betonom C 25/30	12	m3		0,00
2.	betoniranje podne AB ploče, betonom C 25/30	5	m3		0,00
3.	dobava, savijanje i postavljanje betonskog željeza (Q188 gornja zona, Q335 donja zona)	470	kg		0,00
4.	dobava i izrada glazura d=5 cm	50	m2		0,00
			UKUPNO		0,00
3. BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI					
1.	dobava, postavljanje, temeljno i završno bojanje noseće čelične konstrukcije	2200	kg		0,00
2.	dobava i postavljanje bojanog trapeznog krovnog lima, sa svim pripadajućim fazonima i priborom	70	m2		0,00
3.	dobava i postavljanje horizontalnih i vertikalnih oluka od bojanog lima sa koljenima do potpune gotovosti	22	m1		0,00
			UKUPNO		0,00
4. GIPSERSKI RADOVI					
1.	dobava materijala, postavljanje i fugiranje gips-kartonskih zidova od vodootpornih ploča sa obostranim pokrivanjem pločama na metalnu konstrukciju	175	m2		0,00
			UKUPNO		0,00
5. TESARSKI RADOVI					
1.	dobava i izrada oplata za septičku jamu	180	m2		0,00
			UKUPNO		0,00
6. STOLARSKI RADOVI					
1.	dobava i postavljanje ulaznih PVC vrata 90/220 cm	4	kom		0,00

2.	dobava izrada i postavljanje pregrada kabina sa vratima, sve od vodootpornih iverala sa pripadajućim okovima (izdignuto 20 cm od poda + vrata + okov)	71	m2		0,00
			UKUPNO		0,00
7. INSTALATERSKI RADOVI					
1.	gruba instalacija vode i kanalizacije	35	kom		0,00
2.	dobava i montaža WC školjki i vodokotlića za ispiranje	11	kom		0,00
3.	dobava i montaža pisoara, uključujući kutne ventile i sve ostalo do potpune gotovosti	5	kom		0,00
4.	dobava i postavljanje keramičkih umivaonika širine 60 cm, sa mješalicama, kutnim ventilima, do potpune gotovosti	12	kom		0,00
5.	dobava i monaža mješalica za tuševe, ruži i podnog slivnika	7	kom		0,00
6.	elektro instalacija	1	paušal		0,00
			UKUPNO		0,00
8. ZAVRŠNI RADOVI					
1.	dobava i postavljanje podnih keramičkih pločica ljepljenjem	50	m2		0,00
2.	dobava i postavljanje zidnih keramičkih pločicaljepljenjem h=2,20m.	110	m2		0,00
3.	završno gletanje i bojanje zidova unutarnjom disperzivnom bojom u tonu po izboru investitora	11	m2		0,00
4.	dobava i navlačenje silikatne žbuke debljine d=2 mm	52	m2		0,00
			UKUPNO		0,00
9. UREĐENJE OKOLIŠA					
1.	dobava i postavljanje betonskih rubnjaka na suhi beton	29	m1		0,00
2.	dobava i pstavljanje betonskih opločnjaka na sloj sipine	36	m2		0,00
			UKUPNO		0,00
10. SEPTIČKA JAMA					
1.	široki iskop sa odvozom na deponiju	125	m3		0,00
2.	betoniranje podne i stropne ploče, zidova	40	m3		0,00
3.	dobava, savijanje i postavljanje betonskog željeza	2150	kg		0,00
4.	dobava i postavljanje poklopca šahta	3	kom		0,00
5.	izrada preljevnog, upojnog šahta (sve komplet)	3	kom		0,00
			UKUPNO		0,00

REKAPITULACIJA

1. ZEMLJANI RADOVI	0,00
2. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	0,00
3. BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI	0,00
4. GIPSERSKI RADOVI	0,00
5. TESARSKI RADOVI	0,00
6. STOLARSKI RADOVI	0,00
7. INSTALATERSKI RADOVI	0,00
8. ZAVRŠNI RADOVI	0,00
9. UREĐENJE OKOLIŠA	0,00
10. SEPTIČKA JAMA	0,00

UKUPNO	0,00
PDV 25%	0,00
SVEUKUPNO	0,00

Datum

Potis odgovorne osobe

M.P.